



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER



TOTALE PERSONALIZZAZIONE
ALTA QUALITA'
SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

Siamo specializzati nella costruzione ed allestimento
di container tecnici

Progettiamo e realizziamo con personale esperto
ed attrezzature all'avanguardia,

Collaboriamo con il cliente per una
partnership di successo

Container tecnici per l'industria, l'automazione e gli impianti di energia rinnovabile



Soluzioni su misura per il contenimento di equipaggiamenti elettrici

- Struttura portante in acciaio interamente saldata
- Sollevamento dall'alto a pieno carico
- Possibilità di sovrapposizione
- Porte di accesso di dimensioni personalizzabili
- Coibentazione in poliuretano o lana minerale
- Passaggi tecnici interni ed esterni stagni Ip65



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER

Piemme S.r.l. - Z.I. Via Spilimbergo, 184/a - 33034 Fagagna (UD) Italy
T. +39 0432 810 782 - F. +39 0432 810 780 - C.F / P.Iva 01439070309
info@piemme-srl.com - www.piemme-containers.com

Container tecnici di comando e controllo per gru e sollevamento



Costruzione strutture su misura per impieghi gravosi

- Struttura del tetto portante per carichi verticali
- Pavimenti interni sopraelevati e comunicanti
- Isolamento termico interno speciale

- Porte di accesso di dimensioni personalizzabili
- Schermi anticalore
- Elementi speciali, passerelle e pianerotoli di accesso



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER

Piemme S.r.l. - Z.I. Via Spilimbergo, 184/a - 33034 Fagagna (UD) Italy
T. +39 0432 810 782 - F. +39 0432 810 780 - C.F / P.Iva 01439070309
info@piemme-srl.com - www.piemme-containers.com

Container tecnici per data center e telecommunication center



Sistemi mobili di trasmissione dati

- Larghezza fino a 2950mm
- Sistema di condizionamento
- Griglie di aerazione a gravità e motorizzate
- Sistema di estinzione automatica a gas inerte
- Controllo accessi
- Espansione modulare



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER

Piemme S.r.l. - Z.I. Via Spilimbergo, 184/a - 33034 Fagagna (UD) Italy
T. +39 0432 810 782 - F. +39 0432 810 780 - C.F / P.Iva 01439070309
info@piemme-srl.com - www.piemme-containers.com

Container tecnici per varchi di sicurezza



Sicurezza trasportabile, sicura e pronto uso

- Portelloni apribili idraulici larghezza 6 mt
- Guardiola con serramento blindato
- Linda di protezione 2,5mt ambi i lati
- Accesso sala macchine da esterno
- Impianto elettrico completo
- Piano di passaggio antiscivolo in acciaio galvanizzato



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER

Piemme S.r.l. - Z.I. Via Spilimbergo, 184/a - 33034 Fagagna (UD) Italy
T. +39 0432 810 782 - F. +39 0432 810 780 - C.F / P.Iva 01439070309
info@piemme-srl.com - www.piemme-containers.com

Caratteristiche di costruzione

I container commerciali modificati non che i container di nuova realizzazione rispondono alle Norme ISO 668, 1161, 830, 1496-1, 3874-1, 6346, CSC UIC, inoltre la progettazione risponde ai criteri degli Eurocodici 3 (progettazione strutture in acciaio).

I materiali delle strutture vengono gestiti con i criteri di tracciabilità dei materiali come previsto dalla Norma EN 10204:2004, che vengono correlati ad ogni progetto strutturale ai fini dell'ottenimento del certificato finale CSC, rilasciato dagli enti certificatori.

La realizzazione delle strutture viene eseguita da personale saldatore qualificato secondo gli standard ISO 9606-1, l'azienda inoltre possiede le certificazioni di processo WPQS a Norma EN 9606-1



Ogni struttura completata è sottoposta al trattamento superficiale di verniciatura di protezione secondo gli standard ISO 8501-1, ISO 12944-5.

Le strutture normalmente vengono verniciate con classi di protezione C3, C4, C5M, con con criteri di durabilità alla oltre 15 anni.



Allestimenti interni

I container vengono forniti con impianti standard:

- Impianto luci
- Impianto di forza motrice
- Impianti di messa a terra ad anello
- Ventilazione naturale a sovrappressione

Impianti speciali:

- Rilevazione Fumi
- Spegnimento automatico
- Rilevazione antintrusione
- Condizionamento d'aria

Oltre gli impianti ausiliari è possibile installare gli equipaggiamenti interno anche in conto montaggio al fine di consegnare al cliente il prodotto finito e pronta installazione.



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER

Prove e collaudi

Ogni quadro prodotto, prima di essere consegnato al cliente, viene accuratamente controllato e testato. per le strutture portanti vengono eseguiti i controlli NDT sulle saldature a liquido penetrante. Sulle strutture che devono essere trasportate via mare si effettuano le prove di carico e sollevamento con rilascio dei certificati di conformità CSC dagli enti accreditati



Documentazione per l'esportazione

La Piemme, avendo acquisito una notevole esperienza nella realizzazione di opere destinate all'esterno, è in grado di supportare il cliente nelle certificazioni per l'esportazione laddove sia necessario un passaporto tecnico o certificato di conformità rilasciato da ente terzo; ad esempio per i seguenti paesi:
(Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, Ghana, Nigeria, Costa d'Avorio, Qatar, Stati Uniti, Australia, Canada.)

Qualità garantita Made in Italy

Siamo inoltre certificati per la gestione della qualità ISO 9001:2015, i processi di produzione ISO 3438-2, Certificato di conformità alla produzione ISO EN 1090-1.

